Endustriyel Kazan Sistemleri X-200 Kullanim Kilavuzu

1. Genel Calisma Prensipleri

X-200 modeli yuksek basincli buhar uretim tesisleri icin tasarlanmistir.
Standart calisma basici 4.2 bar ile 5.5 bar araligindadir.
Kazan govdesi 316L paslanmaz celikten imal edilmistir.

2. Guvenlik Protokolleri ve Sicaklik Limitleri

Kazan ic sicakligi 120 C seviyesini asmamalidir.
Sicaklik 115 C degerine ulastiginda sari ikaz lambasi surekli yanar.
Kritik esik olan 135 C asildiginda acil kapatma sistemi (SCRAM) tetiklenir.
Bu asamada operator V-12 ana valfini manuel olarak kapatmalidir.

3. Ariza Kodlari ve Mudahale Yontemleri

Hata Kodu: ERR-404-P
Tanim: Pompa giris basinc sensoru iletisim hatasi.
Cozum: J-3 klemens baglantisini kontrol edin ve karti resetleyin.

Hata Kodu: ERR-502-V
Tanim: Asiri basinc tahliye vanasi sikismasi.
Cozum: Kompresoru durdurun, B-4 nolu tahliye hattini 2.5 bar seviyesine indirin.
Uyari: B-4 valfi sogumadan kesinlikle elle temas edilmemelidir.

Periyodik Bakim:
Her 500 calisma saatinde bir hidrolik yag filtresi HF-99 modeli ile degistirilmelidir.